

UREDITEV PARKIRIŠČA OB PLAŽI V STRUNJANU

PARKIRIŠČE OB CESTI

REKAPITULACIJA

1 PRIPRAVLJALNA DELA **0,00**

2 ZEMELJSKA DELA **0,00**

3 UREDITEV PARKIRIŠČ **0,00**

4 PROMETNA UREDITEV **0,00**

SKUPAJ brez DDV **0,00**

DDV 22 % **0,00**

SKUPAJ z DDV **0,00**

post.	opis del	en. mere	predizmere	količina	cena po enoti	cena postavke
-------	----------	-------------	------------	----------	------------------	------------------

1 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,...) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos

3,00

3,00

0,00

2 Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi, (kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

m3

4,00

4,00

0,00

3 Rušenje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 12 cm, s predhodnimi rezanjem asfalta v pravokotnih linijah na os cestišča, nalaganjem na kamion in odvozom na razdaljo do 10,0 km s predajo pooblaščenemu prevzemniku in plačilom takse za deponijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.

m2

219*0,20

43,80

0,00

4 Rušenje obstoječega betonskega robnika 15/25 cm, vključno s podložnim betonom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo do 15,0 km, s predajo pooblaščenemu prevzemniku in plačilom takse za deponijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.

m1

219,00

219,00

0,00

5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa.

OCENA 10%

0,00

1 PRIPRAVLJALNA DELA

skupaj :

0,00

post.	opis del	en. mere	predizmere	količina	cena po enoti	cena postavke

2 ZEMELJSKA DELA

1 Izdelava odkopa za betonsko klančino ob obstoječi cesti z nakladanjem materiala na kamion. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa

(m3)	m3	219,00*0,35	76,65	
III.kat.				
m3	30%		23,00	0,00
IV.kat.				
m3	70%		53,66	0,00

2 Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.

m3	76,65	76,65	0,00
-----------	-------	-------	-------------

3 Izdelava planuma naravnih temeljnih tal v težki zemljini. Ročno planiranje-izdelava planuma po projektiranih naklonih s točnostjo +-3 cm ter sprotro komprimacijo. Planum mora dosegati modul $M_s = 80$ Mpa. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

m2	219,00*0,70	153,30	0,00
-----------	-------------	--------	-------------

4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa.
OCENA 10%

0,00

2 ZEMELJSKA DELA

skupaj : **0,00**

post.	opis del	en.	predizmere	količina	cena po	cena
		mere			enoti	postavke

3 UREDITEV PARKIRIŠČ

- 1** Dobava na mesto vgradnje in izdelava tamponske posteljice, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti $M_s = 80 \text{ Mpa}$. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti s togo krožno ploščo.

219,0*0,70*0,1

m3

5

23,00

0.00

- 2 Dobava na mesto vgradnje in postavljanje dvignjenih, prefabriciranih, betonskih robnikov prereza 15/25 cm, dolžine 1,00 m, na betonsko podlago C20/25;XC1 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni je zajet izkop temelja in zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela.**

m1

10,00

10,00

0,00

- 3 Dobava opažnega materiala na mesto vgradnje, montaža in demontaža dvostranskega ploskovnega opaža AB Klančine-PO DETAJLU. V ceni so zajeti vsi prevozi in prenosи ter vsa dodatna in zaščitna dela.**

$$219,0^*0,30+21 \\ 9,0^*0,10+0,13^*$$

m2

2

87,86

0,00

- 4 Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz trdoslojnega PVC DN 160 SN8, EN1401-1 in PrEN 13476 ter SIST EN 12666-1 in SIST ISO 8772, vključno s spojnim elementi ter priključtvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.**

m1

2,50*11

27,50

0,00

5 Dobava na mesto vgradnje, rezanje, krivljenje, postavljanje in vezanje armaturnih mrež skladno z armaturnim načrtom. Predhodno mora izvajalec na mestu preveriti vse mere in jih prilagoditi višinam zunanje ureditve. Obračun po dejansko vgrajenih količinah armature. V ceni je zajeta izdelava vse preklopov armature, postavitev distančnikov ter vsa dodatna in zaščitna dela.	2,08*219,0*3,3 kg	1	1.507,77	0,00
6 Betoniranje temeljev, AB klančine z betonom C35/45;XS3, betonske konstrukcije prereza do 0,30 m ³ /m ² , m1, beton plastičen, skupaj z nabavo materiala na mesto vgradnje, vgradbjo in tlačenjem betona, izdelavo vtočnih betonskih glav ob PVC ceveh premera 160 mm ter vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.	m3	219,0*0,13	28,47	0,00
7 Dobava na mesto vgradnje in izdelava tamponske posteljice in zasipa AB klančine, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati modul stisljivosti Ms =100 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti s togo krožno ploščo.	m3	219,0*0,11	24,09	0,00
8 Dobava na mesto vgradnje in izdelava nevezane nosilne plasti-izdelava poravnava makadamskega parkirišča, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm, vgrajevanim v debelini 10-20 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati -EV2 =80 Mpa. Obračun v vgrajenem stanju. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti z merilno krožno ploščo.	m3	219,00*2,0*0,1	43,80	0,00
9 Dobava na mesto vgradnje in izdelava posipa paririšča s peskom, z enakomerno zrnatim drobljencem 8mm. Obračun v vgrajenem stanju. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti z merilno krožno ploščo.	m3	219,00*2,0*0,0	21,90	0,00

10	Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC11 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 6 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.	m2	219*0,20	43,80	0,00
11	Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa 10 %	10%			0,00

3 UREDITEV PARKIRIŠČ

skupaj : **0,00**

post.	opis del	en. mere	predizmere	količina	cena po enoti	cena postavke

4 PROMETNA UREDITEV

- 1 Nabava materiala na mesto vgradnje in izdelava temelja za postavitev prometnega znaka iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm. V ceni je zajet izkop v mat.IV.ktg, betooniranje temelja, zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 11,00 11,00 **0,00**

- 2 Dobava in vgradnja stebrička iz vroče cinkanih cevi premera 64 mm za vertikalno signalizacijo, dolžina stebrička 3,90 m. v ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 11,00 11,00 **0,00**

- 3 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga iz AL pločevine z odsevno folijo tipa 1, premer stranice je 600 mm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Po tabelaričnem prikazu.

kos 5,00 5,00 **0,00**

- 4 Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podlaga iz AL pločevine z odsevno folijo tipa1. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 8,00 8,00 **0,00**

- 5 Dobava in pritrditev dopolnilnih tabel prometnih znakov, podlaga iz AL pločevine z odsevno folijo tipa1. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 4,00 4,00 **0,00**

- 6 Dobava in pritrditev pravokotnega usmerjealnega prometnega znaka dimenzij 1300X250mm , podlaga iz AL pločevine z odsevno folijo tipa1. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos 2,00 2,00 **0,00**

- 7 Strojna izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene robne črte V - 4 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m² posipa z drobcami / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.

m1 486,00 486,00 **0,00**

8	Strojna izdelava tankoslojne vzdolžne neprekinjene robne črte V - 1 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	293,00	293,00	0,00	
9	Strojna izdelava tankoslojne neprekinjene široke prečne črte V - 9 z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	4,00*2	8,00	0,00	
10	Strojna izdelava tankoslojne prečne črte V - 16 z enokomponentno belo barvo (prehod za pešce), debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m2	4,00*0,50*	7	14,00	0,00
11	Strojna izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču V - 38 z enokomponentno rumeno barvo, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, površina označbe nad 1,50 m ² . Cena je za 2x barvanje. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Napis INTERVENCIJA.	m2	3,75	3,75	0,00	
12	Strojna izdelava tankoslojne označbe za zaznamovanje mesta, ki je rezervirano za invalide V - 45 z eno komponentno rumeno barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 10, oz. 20 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	187,00	187,00	0,00	
13	Strojna izdelava tankoslojne označbe na vozišču-simbol invalida V - 39.4.3 z enokomponentno rumeno barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci/ kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m2	0,40*6	2,40	0,00	

14	Strojna izdelava tankoslojne označbe mest za vzdolžno parkiranje V - 47 z eno komponentno modro barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	230,00	230,00	0,00
15	Strojna izdelava tankoslojne označbe mest za pravokotno parkiranje - motorno kolo - V - 47.2 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	219,00	219,00	0,00
16	Strojna izdelava tankoslojne označbe, puščica za preprečevanje napačne smeri vožnje, V - 18.2 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	1,60*3	4,80	0,00
17	Strojna izdelava tankoslojne označbe za zaznamovanje mesta na vozišču, kjer je med označenimi parkirnimi prostori prepovedano ustavljanje in parkiranje V - 41 z eno komponentno rumeno barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	6,50*6	39,00	0,00
18	Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa 10 % smeri vožnje	10%			0,00
4 PROMETNA UREDITEV			skupaj :		0,00