

UREDITEV PARKIRIŠČA OB PLAŽI V STRUNJANU

PARKIRIŠČE

REKAPITULACIJA

1 PRIPRAVLJALNA DELA **0,00**

2 ZEMELJSKA DELA **0,00**

3 ZGORNJI USTROJ **0,00**

4 PROMETNA UREDITEV **0,00**

5 UREDITEV ZELENIC **0,00**

SKUPAJ brez DDV **0,00**

DDV 22 % **0,00**

SKUPAJ z DDV **0,00**

post.	opis del	en.	predizmere	količina	cena po enoti	cena postavke
		mere				

1 PRIPRAVLJALNA DELA

1 Izdelava geodetske meritve za potrebe izvedbe gradbenih del z zakoličbo in posnetkom prečnih in vzdolžnih profilov obstoječe ceste in parkirišča na osni razdalji 20 m ter zavarovanje osi trase v ravinskem terenu. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

m1	431,00	431,00	0,00
----	--------	--------	------

2 Postavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos	23,00	23,00	0,00
-----	-------	-------	------

3 Rušenje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 12 cm, s predhodnim rezanjem asfalta v pravokotnih linijah na os cestišča, nalaganjem na kamion in odvozom na razdaljo do 10,0 km s predajo pooblaščenemu prevzemniku in plačilom takse za deponijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Obračun po dejansko izvedenih delih.

m2	61,5+128	189,50	0,00
----	----------	--------	------

4 Rušenje obstoječega betonskega robnika 15/25 cm, vključno s podložnim betonom, z nalaganjem na kamion in odvozom v deponijo na razdaljo do 15,0 km, s predajo pooblaščenemu prevzemniku in plačilom takse za deponijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
Obračun po dejansko izvedenih delih.

m1	8,2+8,2+19,00	35,40	0,00
----	---------------	-------	------

5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa.
OCENA 10%

0,00

1 PRIPRAVLJALNA DELA

skupaj : 0,00

post.	opis dela	en. mere	predizmere	količina	cena po enoti	cena postavke

2 ZEMELJSKA DELA

1 Izdelava širokega odkopa z nakladanjem materiala na kamion. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Struktura izkopa ocenjena. Skupna količina izkopa (m³)

III.kat.	m3	42,40	42,40	
m3	30%		12,72	0,00
IV.kat.	m3		29,68	0,00

2 Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.

m3	42,40	42,40	0,00
----	-------	-------	------

3 Izdelava širokega odkopa-odstranitev tamponskega drobljenca na območju nove zelenice s premetom in izravnavo in uvaljanjem drobljenca na območju parkirišča. Zakoličba in izkop na območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom upravljalcev teh naprav. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih. Skupna količina izkopa (m³)

m3	618*0,15	92,70	0,00
----	----------	-------	------

4 Izdelava planuma naravnih temeljnih tal v težki zemljini. Strojno-ročno planiranje-izdelava planuma po projektiranih naklonih s točnostjo +/- 3 cm ter sprotno komprimacijo. Planum mora dosegati modul Ms= 80 Mpa. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

m2	2.215,00	2.215,00	0,00
----	----------	----------	------

5 Dobava na mesto vgradnje in vgradnja ojačevalno-ločilnega geotekstila-z vtkanimi zankami za pritrjevanje-min. natezne trdnosti 80 kN/m ² , (Geolon PP80 ali enako vredno). V ceni je zajeto polaganje po navodilih prizvajalca in karakterističnih prerezih, izvedba predpisanih preklopov geotekstila, rezanje, razprostiranje, ovitje okrog zaščitnega nasipa na projektirane dimezije, izdelava preklopov, vsi potrebne pritrditve in ojačitve s pritrdilnimi materiali ter vsa dodatna in zaščitna dela.	m ²	2.215,00	2.215,00	0,00
6 Nabava plodne zemlje na mesto vgradnje in humuziranje površin namenjenih za zelenice v min. deb. 25 cm s sprotnim, strojno-ročnim planiranjem v projektiranih naklonih, odbiro kamna ter vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.	m ³	618*0,25	154,50	0,00
7 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa. OCENA 10%				0,00
2 ZEMELJSKA DELA				skupaj <u><u>0,00</u></u>

post.	opis del	en.	predizmere	količina	cena po enoti	cena postavke
		mere				

3 ZGORNJI USTROJ

1 Dobava na mesto vgradnje in izdelava nevezane nosilne plasti-izdelava poravnave ceste na obstoječem makadamskem parkirišču-, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm, vgrajevanim v debelini 10cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati -EV2 =80 Mpa. Obračun v vgrajenem stanju. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti z merilno krožno ploščo.

m3	2117*0,10	211,70	0,00
----	-----------	--------	------

2 Dobava na mesto vgradnje in izdelava nevezane nosilne plasti-izdelava poravnave obstoječega makadamskega parkirišča-, z enakomerno zrnatim drobljencem 0-32mm, vgrajevanim v debelini 5-10 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast mora dosegati -EV2 =80 Mpa. Obračun v vgrajenem stanju. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti z merilno krožno ploščo.

(993+993)*0.17 5+(962+1286+1 58+244)*0.08-	92.7	467,85	0,00
--	------	--------	------

3 Dobava na mesto vgradnje in postavljanje dvignjenih, predfabriciranih, betonskih robnikov prereza 15/25 cm, dolžine 1,00 m, na betonsko podlago C20/25;XC1 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni je zajet izkop temelja in zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela.

m1	28,00	28,00	0,00
----	-------	-------	------

4 Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC11 surf, B 50/70 A3 v debelini 6 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.

m2	1.805,00	1.805,00	0,00
----	----------	----------	------

5 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa 10 %

10%	0,00
-----	------

3 ZGORNJI USTROJ

skupaj :	0,00
----------	------

post.	opis del	en. mere	predizmere	količina	cena po enoti	cena postavke
-------	----------	-------------	------------	----------	------------------	------------------

4 PROMETNA UREDITEV

- 1 Nabava materiala na mesto vgradnje in izdelava temelja za postavitev prometnega znaka iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm. V ceni je zajet izkop v mat.IV.ktg, betooniranje temelja, zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela.

kos	8,00	8,00	0,00
-----	------	------	-------------

- 2 Dobava in vgradnja stebrička iz vroče cinkanih cevi premera 64 mm za vertikalno signalizacijo, dolžina stebrička 3,90 m. v ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos	8,00	8,00	0,00
-----	------	------	-------------

- 3 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podlaga iz AL pločevine z odsevno folijo tipa 1, premer stranice je 600 mm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Po tabelaričnem prikazu.

kos	10,00	10,00	0,00
-----	-------	-------	-------------

- 4 Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podlaga iz AL pločevine z odsevno folijo tipa1. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos	2,00	2,00	0,00
-----	------	------	-------------

- 5 Dobava in pritrditev dopolnilnih tabel prometnih znakov, podlaga iz AL pločevine z odsevno folijo tipa1. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos	2,00	2,00	0,00
-----	------	------	-------------

- 6 Dobava in pritrditev pravokotnega usmerjealnega prometnega znaka dimenzij 1300X250mm , podlaga iz AL pločevine z odsevno folijo tipa1. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos	2,00	2,00	0,00
-----	------	------	-------------

- 7 Strojna izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene robne črte V - 4 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m² posipa z drobcji / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.

m1	780,00	780,00	0,00
----	--------	--------	-------------

8	Strojna izdelava tankoslojne vzdolžne neprekinjene robne črte V - 1 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 10 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	138,00	138,00	0,00
9	Strojna izdelava tankoslojne neprekinjene široke prečne črte V - 9 z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	4,00*2	8,00	0,00
10	Strojna izdelava tankoslojne prečne črte V - 16 z enokomponentno belo barvo (prehod za pešce), debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m2	4,00*0,50*7	14,00	0,00
11	Strojna izdelava tankoslojne označbe, puščica za preprečevanje napačne smeri vožnje, V - 18.2 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	1,60*9	14,40	0,00
12	Strojna izdelava tankoslojne označbe, puščica za smer levo, V - 19 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	1,70*2	3,40	0,00
13	Strojna izdelava tankoslojne označbe, puščica za smer naravnost in levo, V - 20 z eno komponentno belo barvo, vključno z 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Cena je za 2x barvanje.	m1	2,50	2,50	0,00
14	Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa 10 % smeri vožnje	10%			0,00
4	PROMETNA UREDITEV		skupaj :		0,00

post.	opis del	en.	predizmere	količina	cena po enoti	cena postavke
		mere				

5 UREDITEV ZELENIC

1 Dobava in posejanje travnega semena, ki prenese alkalni pH zemlje (borovci). V ceni je zajeto tudi zalivanje vzdrževanje in dognojevanje travne ruše do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela.

m2	1.458,62	1.458,62	0,00
-----------	----------	----------	-------------

2 Dobava in zasaditev avtohtonih dreves koprivovcev, komplet z izkopom sadilnih jam, zasaditvijo in pognojitevijom dreves. Velikost dreves je min. 3,00 m. V ceni je zajet izkop in zasip sadilnih jam s humusom, zalivanje in vzdrževanje sadik do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela.

koprivovec	kos	11,00	11,00	0,00
-------------------	------------	-------	-------	-------------

3 Nabava in postavitev lesenih količkov svetle višine 0,80m iz lesenih okroglic fi 8cm, postavljenih v medsebojnem rastru 1,5m. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.

kos	152,00	152,00	0,00
------------	--------	--------	-------------

4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa.

OCENA 10%				0,00
------------------	--	--	--	-------------

5 UREDITEV ZELENIC

skupaj :	0,00
-----------------	-------------